

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

4B, lot Carbonnier
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

L'ECHO VILLAGE - Guillaume Dekoninck

18, rue Emile Zola
59136 WAVRIN

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Fourniture Système de culture flottante Mangrov® sous 2800 m2 de serres. 1440 m2 de surface de radeaux flottants (46 080 trous de culture à 32/plants/m2). Bacs de culture complets équipés , incluant radeaux flottants, pots paniers, rampes d'aération. Réseau d'eau et d'air suivant les plans de <i>L'Echo Village</i> inclus. Pompes eau et air exclues. Fournitures pour la construction de 13 tables à marées pour les semis. Format unitaire 2800*1200, équipées de fils chauffants sur thermostat.	20%	144 053,00	1	144 053,00
Pose du système de culture <i>Préalablement à l'installation :</i> Le montage des serres est achevé, la toile de paillage de sol est posée le terrassement a été effectué sur toute la surface d'implantation des bacs de culture. La planéité doit être vérifiée à +/- 2cm d'un plan horizontal sur toute la surface de pose. Le non-respect de cette clause essentielle augmenterait considérablement la durée du chantier et occasionnerait une facturation supplémentaire. <i>Périmètre de la prestation :</i> Installation des bacs de culture selon les plans de l'Echo Village. Assemblage et mise en eau des bacs. Vérification de la bonne circulation de l'eau et de l'étanchéité de l'ensemble. Pose de la pompe à eau et de l'ensemble du réseau de circulation d'eau lié au système de culture. Pose du réseau d'aération. La mise à disposition d'un tableau électrique équipé (230V-400V) pour le branchement des appareillages (deux pompes) est à la charge du client. Fabrication de 13 tables chauffantes irriguées par système de table à marée. Pose et test du système d'irrigation. Durée prévisionnelle du chantier de pose : 4 semaines, jusqu'à 6 personnes en même temps. <i>Réception des travaux</i> Remplissage des bacs. Test d'étanchéité par mesure de niveau statique. Mise en circulation, réglage du point de fonctionnement des réseaux eau et air pour assurer les débits de fonctionnement requis (en mode découplé).	20%	39 612,00	1	39 612,00

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Domiciliation: CIC CREON

2 Boulevard Victor Hugo

33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	183 665,00
Total TVA 20%	36 733,00
Total TTC	220 398,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"