

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

4B, lot Carbonnier
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

Commune de Le Revest-les-Eaux

place Jean Moulin
83200 Le Revest-les-Eaux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>1-Etude, accompagnement et conseil</u>	20%	5 300,00	1	5 300,00
Conception de l'installation				
Formation des référents de l'installation				
Analyses d'eau				
Assistance à la mise en route et à l'alevinage				
<u>2-Système de culture</u>	20%	2 870,00	5	14 350,00
Système de culture en kit Mangrov® pour la construction du système de culture				
<i>5 bacs de 1,2m * 8m soit 48 m2 de surface hautement productive pour 1568 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
<i>Kit pour la fabrication de bacs de culture équipés :</i>				
- 8 bacs de 1,20m*8m en cultures flottantes sur Rado®				
Composition du kit :				
- Parois+lisse haute bois douglas classe 3 naturel				
- Liner d'étanchéité certifié pour le contact avec l'eau potable				
- Toutes visseries et quincailleries d'assemblage				
- Structures métalliques de support parois				
- Radeaux de culture RADO® : 80 pièces				
- Rampes d'aération sous cultures comprenant aérateurs, pièces de connexion, tube, lest, raccords, vannes, bouchons				
- Plomberie pro pour connexion eau entre bacs de culture , tubes et vannes d'entrée				
- Matériel de palissage : rouleaux + clips pour plante hautes				
- Plateaux à semis et paniers de culture				
Port inclus				
Compte affecté : 701000 - VENTES DE MATERIEL AQUAPONIQUE				
<u>3-Système aquacole</u>				
Système aquacole en kit pour l'élevage en circuit fermé sur 12m3 de bassins et son système de filtration.				
Composition du kit :				
- 4 bassins de 3000l en PEHD pour le pré-grossissement				
- Bondes				
- Systèmes d'aération individuels par bacs				
- Puisards (2 cuves PEHD de 1000l)				

Port inclus	20%	13 252,00	1	13 252,00
<u>4-Filtration</u> Système de filtration basse énergie en kit, <i>Décantation primaire, Filtre à PES, Biofiltration MBBR</i> Composition du kit : - Filtre décanteur + Filtre à lit fixe : 2 cuves PEHD de 1 500l - Filtre à lit fixe : cuve PEHD de 5 000l + châssis métallique - Biofiltre cuve PEHD de 1000l - Substrat de biofiltration 500l - Accessoires d'aération	20%	9 895,00	1	9 895,00
Port inclus				
<u>5-Pompes et réseaux</u> Pompes air, eau et tous réseaux de plomberie en kit Composition du kit : Détail disponible après étude - Tous réseaux de plomberie air/eau de l'installation d'aquaponie : tubes, vannes, brides, etc - 1 Pompe à air dédiée système de culture - 1 Pompe à eau système de culture - 1 Pompe à air dédiée système aquacole et minéralisation - 1 Pompe à eau principale système aquacole	20%	4 900,00	1	4 900,00
Port inclus				
<u>6-Minéralisation</u> Système de minéralisation <i>Une cuve tampon et un digesteur , réseaux de transfert, pompage et aération</i> Composition du kit : - 2 Cuves PEHD de 2000l - Pompe de transfert et plomberies, aérateurs	20%	3 420,00	1	3 420,00
Port inclus				
<u>7-Montage</u> Montage et mise en route de l'installation sur site terrassé par vos soins, sous serre montée et bâchée. Réseaux électriques triphasés et adduction d'eau potable non fournis. Sur site Le Revest-les-Eaux	20%	6 420,00	1	6 420,00



Proposition commerciale

Réf. : PR1912-0079

Date : 02/12/2019

Date de fin de validité : 17/12/2019

Code client : CU1912-0105



Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Domiciliation: CIC CREON

2 Boulevard Victor Hugo

33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	57 537,00
----------	-----------

Total TVA 20%	11 507,40
---------------	-----------

Total TTC	69 044,40
-----------	-----------

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"