

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Developpement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**SCEA Les Jardins de l'Hermitage**

17 rue de l'Hermitage  
60350 Autrêches

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b><u>1 11-Serre montée</u></b>				
<b><u>111- Serre installée</u></b>			1	
<b>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 875 m2</b> <i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique</i> <i>Etalement des terres extraites sur site</i>  <b>Installation d'une serre multichapelle 1 nef de 9,6m*50m pour une surface totale de près de 500m2</b> <i>Couverture double paroi gonflable</i> <i>Système d'ouverture automatisé au faîtage sur chaque chapelle</i> <i>Système d'ouverture latérale</i> <i>Mise en place d'une toile de paillage au sol</i>  <b>Transport, montage et maitrise d'oeuvre inclus</b>				
<b><u>138-Electricité</u></b>			1	
<i>Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 131 à 133</i> <i>Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre</i> <i>Tests de mise en route</i>  Groupe électrogène de secours à démarrage et arrêt automatique				
<b>Sous-total 1 11-Serre montée</b>				<b>54 258,00</b>
<b><u>2 12-Installation de culture montée</u></b>				
<b><u>121-Matériel de culture</u></b>				
<b>Système de culture Mangrov® pour 120m2 de surface de culture flottantes</b> <i>Surface hautement productive pour 3 840 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>  <i>- 5 bacs de 1,20m*20m en cultures flottantes sur Rado®</i>  <i>Linérs d'étanchéité</i> <i>Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air</i>				

<p>Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</p> <p>Palissages (bobines et clips)</p> <p>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</p> <p>- 4 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm</p> <p>Tables structure acier galvanisé</p> <p>Plateaux drainants moulés</p> <p>Plateaux de semis</p> <p>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</p> <p>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</p> <p><b>Port inclus</b></p>			1	
<p><b>122-Montage installation de cultures</b></p> <p>Montage de l'ensemble du matériel listé aux postes 131 à 133 ci-dessus</p> <p>Tests de mise en route</p>			1	
<b>Sous-total 2 12-Installation de culture montée</b>		37 604,00		<b>37 604,00</b>
<b>3 13 - Installation d'aquaculture montée</b>				
<p><b>131-Bassins équipés</b></p> <p>Bassins pour l'élevage en circuit fermé sur 50m3 utiles</p> <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bassins de 9 00L pour le pré-grossissement</li> <li>- 2 bassins de 4 500L pour l'élevage de truites</li> <li>- Tous bassins d'élevage équipés de rampe d'amenée, bondes adaptées et systèmes d'aération</li> </ul>			1	
<p><b>132-Filtration</b></p> <p>Filtration en 3 étapes par décantation primaire et secondaire, biofiltration et UV</p> <p><b>Composition :</b></p> <p>Puisard</p> <p>Filtre décanteur en deux phases (décantation primaire et secondaire)</p> <p>Biofiltre à lit fluidisé</p> <p>Filtration UV sur bypass</p>			1	
<p><b>133-Pompes et réseaux</b></p> <p>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation</p> <p>Réseaux PVC pression</p> <p><b>Composition :</b></p> <p>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la</p>				

<i>connexion des installations</i> <i>Pompe eau circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i> <i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i> <i>Soufflante aération circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i> <i>Soufflante aération circuit culture</i> <i>Pompe eau transfert entre puisard poissons et plantes</i> <i>Pompe volante (notamment pour la vidange des bacs d'élevage durant la pêche)</i>			1	
<b><u>134-Montage installation d'aquaculture</u></b>  <i>Montage de l'ensemble du matériel listé aux postes 131 à 133 ci-dessus</i> <i>Tests de mise en route</i>			1	
<b>Sous-total 3 13 - Installation d'aquaculture montée</b>		56 140,00		<b>56 140,00</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

**Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169**

**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

Total HT	148 002,00
Total TVA 20%	29 600,40
<b>Total TTC</b>	<b>177 602,40</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"