

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

AgroSymbiose-Ferme aquaponique du Grand Orb

201 route de Prat Mouillat, hameau de Taussac
34600 Pézènes-les-Mines

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>1 10-Etude, accompagnement et conseil</u>				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude (partie attribuable au compartiment plantes)</i>	20%	3 000,00	1	3 000,00
<i>Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>				
Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil				3 000,00
<u>2 11-Serre installée</u>				
<u>111- Serre installée</u>	20%	75 332,00	1	75 332,00
Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 1740 m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage)				
<i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique</i>				
<i>Etalement des terres extraites sur site</i>				
Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*39m et 2 nefs de 9,6m*27m pour une surface totale de près de 1270m2				
<i>Couverture double paroi gonflable</i>				
<i>Système d'ouverture automatisé au faîtage sur chaque chapelle</i>				
<i>Système d'ouverture latérale</i>				
Transport, montage et maitrise d'oeuvre inclus				
Sous-total 2 11-Serre installée				75 332,00
<u>3 12-Installation de culture montée</u>				
<u>121-Matériel de culture</u>				
Système de culture Mangrov® pour 562m2 de surface de culture flottantes				
<i>Surface hautement productive pour 17 984 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
<i>- 9 bacs de 1,20m*28m en cultures flottantes sur Rado®</i>				
<i>- 9 bacs de 1,20m*24m en cultures flottantes sur Rado®</i>				
<i>Linérs d'étanchéité</i>				
<i>Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air</i>				
<i>Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de</i>				

production) Palissages (bobines et clips) Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau - 15 tables à marée de 2500mm*1200mm dont 6 chauffantes Tables structure acier galvanisé Plateaux drainants moulés Plateaux de semis Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation Port inclus	20%	83 496,00	1	83 496,00
<u>123-Pompes et réseaux</u> Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation Réseaux PVC pression Composition : Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations horticoles Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours) Soufflante aération circuit culture	20%	4 087,00	1	4 087,00
<u>138-Electricité</u> Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 121 et 123. Raccordement au coffret de contrôle de la serre depuis le tableau général. Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre Tests de mise en route	20%	500,00	1	500,00
Sous-total 3 12-Installation de culture montée		88 083,00		88 083,00

Conditions de règlement: 60% à la commande, 35% à démarrage du chantier, 5% à réception finale

Total HT 166 415,00
Total TVA 20% 33 283,00
Total TTC 199 698,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque 10057	Code guichet 19441	Numéro de compte 00020074001	Clé 69
----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"