

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Développement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**SASU La ferme Paideia**

22 avenue Aristide Briand  
39000 Lons Le Saunier

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude. Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>			1	
<b>Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				<b>3 000,00</b>
<b>2 11-Serre et réserve d'eau</b>				
<b>111- Serre installée</b>			1	
<b>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 2500 m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage)</b> <i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique Etalement des terres extraites sur site</i>				
<b>Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*48m et 1 nef de 9,6m*66m pour une surface totale de près de 1550m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage)</b> <i>Couverture double paroi gonflable Système d'ouverture automatisé sur chaque chapelle Système d'ouverture latérale</i>				
<b>Transport, montage et maîtrise d'oeuvre inclus</b>				
<b>Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau</b>				<b>117 576,00</b>
<b>3 12-Installation de culture montée</b>				
<b>121-Matériel de culture</b>				
<b>Système de culture Mangrov® pour 722m2 de surface de culture flottantes</b> <i>Surface hautement productive pour 23 117 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
<i>- 14 bacs de 1,20m*43m en cultures flottantes sur Rado® Linéaires d'étanchéité Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</i>				

<p><i>Palissages (bobines et clips)</i>  <i>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</i></p> <p>- 16 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm  <i>Tables structure acier galvanisé</i>  <i>Plateaux drainants moulés</i>  <i>Plateaux de semis</i>  <i>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</i>  <i>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</i></p> <p><b>Port inclus</b></p>			1	
<p><b>122 - Montage des systèmes de culture</b>  Montage et tests de mise en route</p>			1	
<p><b>123-Pompes et réseaux maraichage</b></p> <p>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation de maraichage  Réseaux PVC pression</p> <p><b>Composition :</b>  <i>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations de maraichage</i>  <i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i>  <i>Soufflante aération circuit culture</i></p>			1	
<b>Sous-total 3 12-Installation de culture montée</b>		160 858,00		<b>160 858,00</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	281 434,00
Total TVA 20%	56 286,80
<b>Total TTC</b>	<b>337 720,80</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"