

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

Aquasaveurs

3 place Carnot
47500 FUMEL

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 10-Etude, accompagnement et conseil				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude. Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>			1	
Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil				3 000,00
2 11-Serre et réserve d'eau				
111- Serre installée			1	
Installation d'une serre multichapelle 4 nefs de 9,6m*51m et sa toile de paillage pour une surface totale de près de 1960m2 <i>Couverture double paroi gonflable Système d'ouverture automatisé sur chaque chapelle Système d'ouverture latérale</i>				
Transport, montage et maîtrise d'oeuvre inclus				
Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau				103 724,00
3 12-Installation de culture montée				
121-Matériel de culture				
Système de culture Mangrov® pour 878m2 de surface de culture flottantes <i>Surface hautement productive pour 28 096 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
- 10 bacs de 1,20m*46m en cultures flottantes sur Rado® - 8 bacs de 1,20m*34m en cultures flottantes sur Rado®				
<i>Linérs d'étanchéité Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production) Palissages (bobines et clips) Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</i>				
- 12 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm				

- 4 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm			1	
Tables structure acier galvanisé Plateaux drainants moulés Plateaux de semis Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation				
Port inclus				
122 - Montage des systèmes de culture Montage et tests de mise en route			1	
123-Pompes et réseaux maraichage Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation de maraichage Réseaux PVC pression			1	
Composition : Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations de maraichage Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours) Soufflante aération circuit culture				
Sous-total 3 12-Installation de culture montée		181 434,00		181 434,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	288 158,00
Total TVA 20%	57 631,60
Total TTC	345 789,60

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"