

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net
Web: <https://aquaponie.net>

AgroSymbiose-Ferme aquaponique du Grand Orb

201 route de Prat Mouillat, hameau de Taussac
34600 Pézènes-les-Mines

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Montants exprimés en Euros Total HT
1 10-Etude, accompagnement et conseil <i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude (partie attribuable au compartiment plantes)</i>	20%	3 000,00	1	3 000,00
<i>Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>				
Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil				3 000,00
2 11-Serre installée 111- Serre installée <i>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 1740 m² (au prorata de la surface occupée par le maraîchage)</i> <i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique</i> <i>Etallement des terres extraites sur site</i> Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*39m et 2 nefs de 9,6m*27m pour une surface totale de près de 1270m² <i>Couverture double paroi gonflable</i> <i>Système d'ouverture automatisé au faîte sur chaque chapelle</i> <i>Système d'ouverture latérale</i> Transport, montage et maîtrise d'œuvre inclus	20%	75 332,00	1	75 332,00
Sous-total 2 11-Serre installée				75 332,00
3 12-Installation de culture montée 121-Matériel de culture Système de culture Mangrov® pour 562m² de surface de culture flottantes <i>Surface hautement productive pour 17 984 plants en culture (à 32 plants/m²)</i> <i>- 5 bacs de 1,20m*15m en cultures flottantes sur Rado®</i> <i>- 9 bacs de 1,20m*28m en cultures flottantes sur Rado®</i> <i>- 4 bacs de 1,20m*36m en cultures flottantes sur Rado®</i> <i>Liners d'étanchéité</i> <i>Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air</i>				

<i>Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</i> <i>Palissages (bobines et clips)</i> <i>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'aménée d'eau</i> <i>- 15 tables à marée de 2500mm*1200mm dont 6 chauffantes</i> <i>Tables structure acier galvanisé</i> <i>Plateaux drainants moulés</i> <i>Plateaux de semis</i> <i>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</i> <i>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</i>	20%	83 496,00	1	83 496,00
Port inclus				
<u>123-Pompes et réseaux</u>	20%	4 087,00	1	4 087,00
<i>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation</i> <i>Réseaux PVC pression</i>				
Composition :				
<i>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations horticoles</i> <i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i> <i>Souffante aération circuit culture</i>				
<u>138-Electricité</u>	20%	500,00	1	500,00
<i>Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 121 et 123.</i> <i>Raccordement au coffret de contrôle de la serre depuis le tableau général.</i> <i>Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre</i> <i>Tests de mise en route</i>				
Sous-total 3 12-Installation de culture montée		88 083,00		88 083,00

Conditions de règlement:	60% à la commande, 35% à démarrage du chantier, 5% à réception finale	Total HT	166 415,00
		Total TVA 20%	33 283,00
		Total TTC	199 698,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

 Adresse: CIC CREON
 2 Boulevard Victor Hugo
 33670 CREON

 Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement
 Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169
 Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP