

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

AgroSymbiose-Ferme aquaponique du Grand Orb

201 route de Prat Mouillat, hameau de Taussac
34600 Pézènes-les-Mines

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 11-Serre installée				
111- Serre installée			1	
<p>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 1740 m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage)</p> <p>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique</p> <p>Etalement des terres extraites sur site</p> <p>Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*39m et 2 nefs de 9,6m*27m pour une surface totale de près de 1270m2</p> <p>Couverture double paroi gonflable</p> <p>Système d'ouverture automatisé au faîtage sur chaque chapelle</p> <p>Système d'ouverture latérale</p> <p>Transport, montage et maitrise d'oeuvre inclus</p>				
Sous-total 1 11-Serre installée				82 865,20
2 12-Installation de culture montée				
121-Matériel de culture				
<p>Système de culture Mangrov® pour 562m2 de surface de culture flottantes</p> <p>Surface hautement productive pour 17 984 plants en culture (à 32 plants/m2)</p> <p>- 5 bacs de 1,20m*15m en cultures flottantes sur Rado®</p> <p>- 9 bacs de 1,20m*28m en cultures flottantes sur Rado®</p> <p>- 4 bacs de 1,20m*36m en cultures flottantes sur Rado®</p> <p>Linérs d'étanchéité</p> <p>Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air</p> <p>Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</p> <p>Palissages (bobines et clips)</p> <p>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</p> <p>- 15 tables à marée de 2500mm*1200mm dont 6 chauffantes</p> <p>Tables structure acier galvanisé</p> <p>Plateaux drainants moulés</p> <p>Plateaux de semis</p>				

<p><i>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</i> <i>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</i></p> <p>Port inclus</p>			1	
<p><u>123-Pompes et réseaux</u></p> <p>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation Réseaux PVC pression</p> <p>Composition : <i>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations horticoles</i> <i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i> <i>Soufflante aération circuit culture</i></p>			1	
<p><u>138-Electricité</u></p> <p><i>Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 121 et 123.</i> <i>Raccordement au coffret de controle de la serre depuis le tableau général.</i> <i>Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre</i> <i>Tests de mise en route</i></p>			1	
<p>Sous-total 2 12-Installation de culture montée</p>		96 891,30		96 891,30

Conditions de règlement: 65% à la commande, 30% à démarrage du chantier,
5% à réception finale

Total HT	179 756,50
Total TVA 20%	35 951,30
Total TTC	215 707,80

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"